

Tisková zpráva

Název akce:	III/30122 Maršov
--------------------	------------------

- Stručný popis návrhu stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky části silnice III/30122 Žďár nad Metují – Maršov.

- Popis rozsahu stavební úpravy:

Stavba řeší obnovu stávajícího krytu z penetračního makadamu s nátěrem silnice III/30122. Začátek úseku je 2,0 m od stávající spáry v krytu III/30122 a cca 5,0 m od značky IZ4b „konec obce Žďár nad Metují“ ve směru Maršov. Konec úseku je v obci Maršov na konci silnice III/30122 v křižovatce s místní komunikací. Celková délka úseku 1,240 km. Směrové a šířkové uspořádání zůstane stávající.

Bude provedena obnova krytu vozovky a obnova krajnic, pročištění příkopů a do úseku km 0,900-1,020 bude doplněno dřevoocelové svodidlo.

- Etapizace stavby:

Stavba bude provedena v jedné etapě a to za úplné uzavírky.

- Objízdna trasa:

Objízdna trasa bude po okolních místních komunikacích. Obec Maršov bude přístupná po silnici III/30318 z Velkých Petrovic. Obec Žďár nad Metují bude přístupná po silnici II/301.

- Zajištění přístupu na stavbu

Na stavbu bude zajištěn přístup po vlastní trase III/30122 v místech napojení stavby, ze silnice II/301.

- Náklady stavby: 4 219 683,28 včetně DPH

- Zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury

- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

- Termíny provedení

Termín zahájení stavebních prací:	16. 10. 2017
Termín úplného dokončení stavby:	19. 11. 2017

stavby: